



INVICTUS®

GREAT FLOORING · INVINCIBLE PERFORMANCE

FLOOR HEATING PROTOCOL

INVICTUS LUXURY VINYL FLOORING

ВАЖНОСТЬ РЕГЛАМЕНТА НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ:

Регламент подогрева пола помогает избежать больших колебаний температуры и приводит поверхность основания в оптимальное состояние для укладки вашего нового напольного покрытия Invictus. В стяжках с подогревом пола могут возникать трещины. Чтобы снизить этот риск, необходимо **медленно довести нагрев пола до необходимой температуры**.

Данный регламент был разработан для **водяного теплого пола** и должен быть выполнен **до** укладки винилового напольного покрытия класса люкс Invictus. Рекомендуется выполнять процедуру запуска до тех пор, пока установка не достигнет **максимальной температуры воды 40 °C**.

Также важно, чтобы стяжка пола имела окончательную прочность:

Цементную стяжку лучше не нагревать до 28 дней после укладки.

В случае гипсовой стяжки это можно сделать немного раньше, в зависимости от качества раствора.

!! При повторном запуске системы отопления после укладки пола Invictus также следует придерживаться регламента запуска.

ВНИМАНИЕ: положите термометр на пол, и, если температура поверхности пола Invictus достигла 27°C, температуру воды больше повышать не следует, а необходимо немедленно запустить протокол охлаждения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРАВИЛА НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ:

1) **Начните с температуры воды, которая на 5 °C выше, чем температура окружающей среды в помещении.**

Считывайте температуру воды **на отопительной установке** (а не с термостата в помещении!).

2) **Повышайте температуру воды каждые 24 часа (или дольше) на 5 °C**, пока не будет достигнута максимальная температура воды в 40 °C. Иногда установщик может посоветовать максимальную температуру 55 °C, но это значительно повышает риск появления трещин и повреждений! Если нет необходимости поддерживать температуру 55 °C, то доведите протокол до максимальной температуры 40 °C.

3) **Поддерживайте максимальную температуру воды на уровне 40 °C в течение как минимум 24 часов.**

4) **После этого каждые 24 часа снижайте температуру воды на 5 °C**, пока снова не будет достигнута начальная температура.

5) **В идеале** (при наличии достаточного времени) **повторите** этот цикл несколько раз.

исходя из температуры окружающей среды 15 °C:

НАГРЕВ	ДЕНЬ	ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ
НАГРЕВ	1	20°C
НАГРЕВ	2	25°C
НАГРЕВ	3	30°C
НАГРЕВ	4	35°C
НАГРЕВ	5	40°C
НАГРЕВ	6	40°C

ОХЛАЖДЕНИЕ	ДЕНЬ	ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ
ОХЛАЖДЕНИЕ	7	35°C
ОХЛАЖДЕНИЕ	8	30°C
ОХЛАЖДЕНИЕ	9	25°C
ОХЛАЖДЕНИЕ	10	25°C
ОХЛАЖДЕНИЕ	11	20°C
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОВТОРИТЬ ПРОЦЕСС		